

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu
ADRES INWESTYCJI : Zgierz
INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz
ADRES INWESTORA : Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Wasiak
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2017r.

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2017r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.085+0.01	km km	0.095	
				RAZEM	0.095
2	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2		Chodniki, zjazdy, krawężniki, obrzeża			
4	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 215	m m	215.000	
				RAZEM	215.000
5	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 215	m m	215.000	
				RAZEM	215.000
6	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNNR 6 d.2 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 284	m ² m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
8	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 284	m ² m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
9	KNNR 6 d.2 0113-05	Chodniki - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 258	m ² m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
10	KNNR 6 d.2 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 258	m ² m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
11	KNNR 6 d.2 0104-03	Zjazdy - Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 26	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNNR 6 d.2 0113-06	Zjazdy - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 26	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
13	KNNR 6 d.2 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
3		Jezdnia			
14	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
15	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
16	KNNR 6 d.3 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
17	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
18	KNNR 6 d.3 0502-03	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
4		Zieleń			
19 d.4	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
5		Oznakowanie			
20 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6		Geodezja			
22 d.6		Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000