

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a.
do SIWZ

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej

KOD ZAMÓWIENIA¹⁾ : GŁÓWNY PRZEDMIOT: 45112730-1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾ :

A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje przebudowę części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej w zakresie:

1. wykonanie urządzeń odwodnienia drogi,
2. wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatoki postojowej

zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonymi dokumentacjami projektowymi (załącznik nr 1 a,b,c,d,e), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 a,b), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót (załącznik nr 3), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenie robót dla całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz pozwolenie wodnoprawne.

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Wykonanie urządzeń odwodnienia drogi

- a) Wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych,
- b) Budowa kanału deszczowego o średnicy \varnothing 300 mm o dł. ok. 162 mb,
- c) Wykonanie czterech wpustów deszczowych. Przykanaliki wpustów ulicznych o średnicy \varnothing 200 mm,
- d) Wykonanie trzech studni chłonnych \varnothing 3000 jako odbiornika wód deszczowych z kanału deszczowego,
- e) Wykonanie robót odtworzeniowych w zakresie istniejącej nawierzchni betonowej

podlegającej rozbiórce przy wykonaniu kanału deszczowego.

2. Wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatoki postojowej

- a) Wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni,
- b) Wykonanie robót ziemnych oraz korytowania w niezbędnym zakresie,
- c) Ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych,
- d) Wykonanie zieleni niskiej (humusowanie, plantowanie, obsiew trawą)
- e) Wykonanie konstrukcji podbudowy, nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych.

Konstrukcja drogi wewnętrznej

- warstwa z betonu asfaltowego AC11S 5 cm (w związku z niskim natężeniem ruchu oraz względami ekonomicznymi na tym etapie za zgodą projektanta zrezygnowano w stosunku do załączonej dokumentacji projektowej z wykonania drugiej warstwy z betonu asfaltowego o gr. 4 cm),
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 20 cm.

Nakładka asfaltowa (od strony ul. Piątkowskiej)

- warstwa z betonu asfaltowego AC11S 4 cm.

Konstrukcja zatok parkingowych oraz zjazdów indywidualnych

- kostka betonowa 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 20 cm.

Konstrukcja chodników

- kostka betonowa 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 15 cm.

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych.
2. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
4. Elementy betonowe z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na

terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca.

5. Destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni zostanie przetransportowany i rozłożony przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Miasto Zgierz. W ramach powyższych czynności Wykonawca uwzględni koszty transportu, profilowania i mechanicznego zagęszczenia destruktu.
6. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu na czas robót wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny.
7. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
8. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.

C/ Załączniki:

- 1 a,b,c,d,e Dokumentacje projektowe
- 2 a,b Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- 3 Przedmiar robót

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: roboty drogowe, roboty brukarskie, roboty z zakresu instalacji kanalizacyjnych.

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie dotyczy dostaw.

SPORZĄDZIŁ:

Specjalista

Marcin Wasiak

(podpis, pieczęć)

**NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pierwszy Zastępca Naczelnika Wydziału

mgr Adam Kwiśkowski

(podpis, pieczęć)

Zgierz, 13.06.2017r.

