

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Kossaków w Zgierzu o dł. ok.133 m					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.133	km km	0.133	
				RAZEM	0.133
2 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 17	m ³ m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
2		Krawężniki			
5 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 120+147+6	m m	273.000	
				RAZEM	273.000
6 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 273	m m	273.000	
				RAZEM	273.000
3		Podbudowa			
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 884	m ² m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
8 d.3	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 884	m ² m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
9 d.3	KNR AT-03 0201-03 analiza indywidualna	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, (norma ok 25 kg/m2) 884	m ² m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
4 45233120-6		Nawierzchnia			
10 d.4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 884	m ² m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
11 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 884	m ² m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
12 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC11S) - grubość po zagęszcz. 4 cm 884	m ² m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
13 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (łącznie pozycja 12 i 13 = grubość 5cm) 884	m ² m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
5		Pobocza, zjazdy, zieleń			
14 d.5	KNR 2-23 0110-03	Wyrównanie zjazdów indywidualnych. Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
15 d.5	KNR 2-01 0211-02	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 23	m ³ m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
6		Oznakowanie			
16 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 12	szt. szt.	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-31 d.6 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-31 d.6 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7		Geodezja			
19		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.7		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000