

ZMIANA**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(w trybie art. 38 ust. 4, 4a oraz 12a ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:

**„MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR W ZGIERZU
PRZY UL. WSCHODNIEJ 2 W CELU POPRAWY WARUNKÓW TRENINGÓW
ZAPAŚNIKÓW I ŁUCZNIKÓW – ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI O NOWĄ
HAŁĘ WIELOFUNKCYJNĄ” – ETAP I**

PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

**I. DOKONUJEMY ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):**

1. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 26.1.a. do SIWZ w pkt „A. Przedmiot zamówienia – Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje” po pkt 3 dodaje się pkt 4 o treści:
„ 4) przebudowa linii elektroenergetycznej SN na potrzeby rozbudowy istniejącej hali sportowej MOSiR o nową halę wielofunkcyjną.”
2. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 26.1.a. do SIWZ w pkt „A. Przedmiot zamówienia” dodaje się następujący zapis:
„Przebudowa linii elektroenergetycznej SN

Aby przygotować teren pod projektowaną inwestycję (usunąć kolizję) należy ułożyć dwa odcinki kabla 3*XRUHAKXS 1*120/50 po nowej trasie omijającej teren budowy i połączyć je z istniejącymi kablami w miejscu wskazanym na planie (poprzez określone na rysunkach typy muf) oraz wprowadzić je do istniejącej abonenckiej stacji trafo nr 43063 (na zajmowane obecnie pola).

Nowe odcinki kabli należy ułożyć w rurach ochronnych DVK fi 160 koloru czerwonego.

Kabel należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

Miejsce wprowadzenia kabli do rur ochronnych należy uszczelnić dławicami.

Odcinki kabli przebiegające pod projektowaną budową należy zdemontować.

Trasę kabli pokazano na rys. 1. – Planie zagospodarowania terenu.

Schemat ideowy pokazano na rys. 2 i 3.

Projektowane linie kablowe SN należy układać w wykopie na głębokości 0,8m.

Kable układać w rowie kablowym wykonując 10 cm podsypkę z piasku. Kabel zasypać 20cm warstwą piasku i 10cm gruntem rodzimym, ułożyć folię ostrzegawczą koloru czerwonego, pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym.

Na rurach należy założyć oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego z oznaczeniem typu kabla, relacji, właściciela i roku budowy. Przy wprowadzaniu kabli do stacji trafo i przy mufach należy pamiętać o zostawieniu w ziemi zapasu kabla w postaci pętli. Prace przy budowie linii kablowej muszą być prowadzone pod nadzorem upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja Oddział Łódź.”

3. Dodaje się kolejny załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia”
„6) Przedmiar robót „Przebudowy linii elektroenergetycznej SN na potrzeby rozbudowy istniejącej hali sportowej MOSiR o nową halę wielofunkcyjną wraz z planem zagospodarowania terenu – załącznik nr 6”

Załączamy:

1. Tekst jednolity Opisu przedmiotu zamówienia – z dn. 7.11.2017r.
2. Załącznik nr 6 do Opisu przedmiotu zamówienia

II. TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

PRZEDŁUŻAMY* TERMINY:

- składania ofert z 10.11.2017 r., godz.12:45 na 14.11.2017 r., godz. 13:45;
- otwarcia ofert z 10.11.2017 r., godz.13:00 na 14.11.2017 r., godz.14:00.

III. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

ZATWIERDZAM:

Zgierz, 08.11.2017

* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza


Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)