

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Inwestycji i Rozwoju  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a.  
do SIWZ

## OPIS

### PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski**

<b>2. KOD ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>: GŁÓWNY PRZEDMIOT -</b>	<b>45200000-7</b>
<b>DODATKOWE PRZEDMIOTY -</b>	<b>71320000-7</b>
	<b>45212220-4</b>
	<b>45112720-8</b>

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>:

Przedmiotem zamówienia jest renowacja boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Dubois 26 w Zgierzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11, na działkach nr 200/10, 200/12, 200/14 w obrębie 128. Działki stanowią własność Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. zaprojektowanie
2. uzyskanie niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień
3. wykonanie robót budowlanych

Na obszarze sportowo – rekreacyjnym przewiduje się:

1. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 25 m z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie.
2. Boisko do piłki koszykowej (15,00 m x 25,00 m) wpisane w boisko do piłki nożnej

część projektowa obejmuje:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania
2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót
3. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
4. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5. Przygotowanie dokumentów związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania

Część wykonawcza obejmuje:

1. Niwelacje terenu
2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie pod boisko wielofunkcyjne spełniająca wszelkie certyfikaty, atesty i normy wymagane przepisami prawa, w tym normę PN-EN 14877:2014.
3. Dostarczenie i montaż koszy z tablicą na wysięgniku do gry w piłkę koszykową
4. Odtworzenie nawierzchni trawiastej na terenie po zmniejszonym boisku asfaltowym.

### **Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych**

#### 1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych – montażowych (tj. uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym zgłoszenie robót), 3 egz. pełnej dokumentacji w formie drukowanej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf.

#### 2. Przygotowanie terenu pod budowę obiektów

- a) Demontaż istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej:
  - usunięcie nawierzchni asfaltowej
  - demontaż 4 koszy do gry w piłkę koszykową oraz 2 istniejących bramek (z czego 2 bramki należy zamontować na nowym boisku)
- b) Wyrównanie terenu
- c) Zapewnienie odwodnienia obszaru zgodnie z projektem

Elementy z rozbiórki boiska nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca.

#### 3. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego

Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane na obszarze istniejącego boiska asfaltowego. Powierzchnia – 750m<sup>2</sup> (wymiary boiska: 25,00m x 30,00m + opaska).

#### Nawierzchnia boiska:

- Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze ceglasto-czerwonym na podbudowie
- Powierzchnia nawierzchni – 750 m<sup>2</sup>
- Wokół nawierzchni należy umieścić obrzeża betonowe, na ławie betonowej z opaską

Na boisku wpisane linie rozgraniczające (oznaczenia poziome, o szerokości 5 cm, wg regulaminów poszczególnych dyscyplin, zróżnicowane kolorystycznie – kolorystyka do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej):

- a) Boisko do piłki nożnej/ręcznej – 25,00 m x 30,00 m
- b) Boisko do koszykówki – 15,00 m x 25,00 m – kosze zlokalizowane w połowie boiska do piłki nożnej/ręcznej.

#### Wyposażenie boiska:

- a) Zestaw do piłki koszykowej z obręczą, tablicą i konstrukcja stalowa, montowane na stałe (2 szt.), zostaną zlokalizowane na wysokości środka boiska i osadzone w tulejach montażowych.
- b) Bramki do piłki nożnej / ręcznej (należy wykorzystać istniejące bramki –

odmalowanie/zaimpregnowanie w zależności od stanu istniejącego)

#### 4. Nawierzchnia obszaru sportowo – rekreacyjnego

Na terenie robót zostanie odtworzona trawa, z wyjątkiem opisywanych wcześniej terenów pod boiskiem wielofunkcyjnym. Przed zasianiem trawy należy nawieźć ziemię z odpowiednimi nawozami.

#### 5. Odtworzenie nawierzchni:

Wykonawca odtworzy i naprawi nawierzchnię wokół terenu budowy, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji uszkodzi elementy infrastruktury znajdujące się poza obszarem robót.

Na terenie przyległym do planowanej inwestycji prowadzone będą roboty budowlane w ramach Termomodernizacji budynków oświatowych miasta Zgierza do końca sierpnia 2018 r.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności ponosi Wykonawca.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco do uzgadniania z Zamawiającym przyjmowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót.

Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne uzgodnienia i decyzje konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

#### **UWAGA<sup>2)</sup>:**

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę** osoby wykonujące wskazane niżej **czynności**:

1. prace brukarskie
2. prace ziemne,
3. prace rozbiórkowe
4. roboty budowlane
5. prace w zakresie humusowania i obsiania trawą
6. roboty montażowe

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie dotyczy dostaw.

Załącznik:

1. program funkcjonalno-użytkowy

**SPORZĄDZIŁ:**

**NACZELNIK  
WYDZIAŁU  
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zgierz, 18.05.2018r.

Inspektor  
*Agnieszka Kowalawska*  
(podpis, pieczęć)

Naczelnik Wydziału  
*mgr Bogusława Fordecka*  
(podpis, pieczęć)

