

Znak sprawy: IR.77A.24.2018

DRUK WZP-05

Załącznik nr 26.1.a
do SIWZ

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej – wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I.

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45233140 - 2

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje przebudowę części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu na terenie byłej jednostki wojskowej, etap II, część I w zakresie:

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, zgodnie z przedstawionymi poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonymi dokumentacjami projektowymi (załącznik nr 1 a, b, d), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik 2 a), aktualnie obowiązującymi przepisami. Zamawiający posiada zgłoszenie robót dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zakres inwestycji obejmuje część I – załącznik 3a mapa.

Zakres ograniczony względem projektu, obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów:

- wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni, (**nie obejmuje chodników**),
- wykonanie robót ziemnych oraz korytowania w niezbędnym zakresie,
- ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych,
- wykonanie konstrukcji podbudowy, nawierzchni jezdni (**nie obejmuje chodników**).

Konstrukcja drogi wewnętrznej:

- warstwa betonu asfaltowego AC11S 5 cm (w związku z niskim natężeniem ruchu oraz względami ekonomicznymi na tym etapie za zgodą projektanta zrezygnowano w stosunku do załączonej dokumentacji projektowej z wykonania drugiej warstwy z betonu asfaltowego o gr. 4 cm)
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,0/31,5 20 cm

Konstrukcja zjazdów indywidualnych:

- kostka betonowa 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,0/31,5 20 cm

Kontrola jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania na bieżąco postępu i poprawności wykonywania robót.

Odbiór robót:

Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót.

4. OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych.
2. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
4. Elementy betonowe z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca.
5. Destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni zostanie przetransportowany i rozłożony przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. W ramach powyższych czynności Wykonawca uwzględni Koszty transportu, profilowania i mechanicznego zagęszczania destruktu.
6. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu na czas robót wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny.
7. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
8. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę** osoby wykonujące wskazane niżej **czynności**: roboty drogowe.

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

SPORZĄDZIŁ:

Podinspektor

Tomasz Dyaczyński

Zgierz 14.07.2019r

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Drugi Z-ca Naczelnika Wydziału

Ewa Lech-Sobiesz

