

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a.
do SIWZ

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45200000-7
DODATKOWE PRZEDMIOTY - 71320000-7
45212220-4
45112720-8

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Dubois 26 w Zgierzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11, na działkach nr 200/10, 200/12, 200/14 w obrębie 128. Działki stanowią własność Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) zaprojektowanie
- 2) uzyskanie niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień
- 3) wykonanie robót budowlanych – renowacja boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na obszarze sportowo – rekreacyjnym przewiduje się:

- 1) boisko do piłki nożnej o wymiarach 35 m x 25 m z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie (wykorzystanie istniejącej podbudowy z nawierzchnią asfaltową).
- 2) boisko do piłki koszykowej (15,00 m x 25,00 m) wpisane w boisko do piłki nożnej.

Część projektowa obejmuje:

- 1) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania
- 2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót
- 3) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- 4) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- 5) przygotowanie dokumentów związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania

Część wykonawcza obejmuje:

- 1) niwelacje terenu
- 2) wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie (wykorzystanie istniejącej podbudowy z nawierzchnią asfaltową) pod boisko wielofunkcyjne spełniające wszelkie certyfikaty, atesty i normy wymagane przepisami prawa, w tym normę PN-EN 14877:2014.
- 3) dostarczenie i montaż koszy z tablicą na wysięgniku do gry w piłkę koszykową
- 4) dostarczenie i montaż bramek do piłki nożnej / ręcznej
- 5) odtworzenie nawierzchni trawiastej na terenie po zmniejszonym boisku asfaltowym.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlano – montażowych (tj. uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym zgłoszenie robót), 3 egz. pełnej dokumentacji w formie drukowanej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf.

2. Przygotowanie terenu pod budowę obiektów

- a) demontaż istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej:
 - demontaż 4 koszy do gry w piłkę koszykową oraz 2 istniejących bramek
- b) zapewnienie odwodnienia obszaru zgodnie z projektem

Elementy z rozbiórki boiska nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca.

3. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego

Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane na obszarze istniejącego boiska asfaltowego.
Powierzchnia – 875m² (wymiary boiska: 25,00m x 35,00m + opaska).

Nawierzchnia boiska:

- nawierzchnia poliuretanowa w kolorze ceglasto-czerwonym,
- powierzchnia nawierzchni – 875 m²
- wokół nawierzchni należy umieścić obrzeża betonowe, na ławie betonowej z opaską.

Na boisku wpisane linie rozgraniczające (oznaczenia poziome, o szerokości 5 cm, wg regulaminów poszczególnych dyscyplin, zróżnicowane kolorystycznie – kolorystyka do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej):

- a) boisko do piłki nożnej/ręcznej – 25,00 m x 35,00 m,
- b) boisko do koszykówki – 15,00 m x 25,00 m – kosze zlokalizowane w połowie boiska do piłki nożnej/ręcznej.

Wyposażenie boiska:

- a) zestaw do piłki koszykowej z obręczą, tablicą i konstrukcją stalowa, montowane na stałe (2 szt.), zlokalizowane na wysokości środka boiska i osadzone w tulejach montażowych.
- b) bramki do piłki nożnej / ręcznej

4. Nawierzchnia obszaru sportowo – rekreacyjnego

Na terenie robót zostanie odtworzona trawa, z wyjątkiem opisywanych wcześniej terenów pod boiskiem wielofunkcyjnym. Przed zasianiem trawy należy nawieźć ziemię z odpowiednimi nawozami.

5. Odtworzenie nawierzchni:

Wykonawca odtworzy i naprawi nawierzchnię wokół terenu budowy, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji uszkodzi elementy infrastruktury znajdujące się poza obszarem robót.

Na terenie przyległym do planowanej inwestycji prowadzone będą roboty budowlane w ramach Termomodernizacji budynków oświatowych miasta Zgierza do końca sierpnia 2018 r.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności ponosi Wykonawca.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco do uzgadniania z Zamawiającym przyjmowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót.

Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne uzgodnienia i decyzje konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę** osoby wykonujące wskazane niżej **czynności**:

1. prace brukarskie
2. prace ziemne,
3. prace rozbiórkowe
4. roboty budowlane
5. prace w zakresie humusowania i obsiania trawą
6. roboty montażowe

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie dotyczy dostaw.

Załącznik:

1. program funkcjonalno-użytkowy

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK
WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zgierz, 26.07.2018r.

Inspektor

Agnieszka Kowalewska

(podpis, pieczęćka)

Pierwszy Zastępca Naczelnika Wydziału

mgr Artur Matkowski

(podpis, pieczęćka)

