

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54
(pieczęć wydziału zamawiającego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

Remont trybun w istniejącej hali sportowej na potrzeby zmiany sposobu użytkowania na halę lodową w ramach zadania: „Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – przebudowa niezbędnej infrastruktury” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – utworzenie tafli lodowej z zakupem niezbędnej infrastruktury”.

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT -

45212220-4

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

A/ Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu: „**Remont trybun w istniejącej hali sportowej na potrzeby zmiany sposobu użytkowania na halę lodową w ramach zadania: „Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – utworzenie tafli lodowej z zakupem niezbędnej infrastruktury”**”, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Miacasa sp. z o.o. ulica Podleśna 18d, 95-070 Ruda Bugaj, stanowiącą załącznik nr 1, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 2, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i aktualnie obowiązującymi normami i przepisami oraz z najwyższą starannością, jak również w sposób kompletny z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

- 1) rozbiórki – zaprojektowano demontaż wszystkich istniejących barierek oraz siedzisk, zakres prac obrazuje załącznik nr 3,
- 2) modernizacja schodów na trybunach – zaprojektowano modernizację biegów schodów (16 biegów), zakres prac obrazuje załącznik nr 3,
- 3) dostosowanie do obowiązujących przepisów szerokości przejść między siedzeniami,
- 4) montaż siedzisk – wymagane certyfikaty i atesty w języku polskim,
- 5) malowanie posadzek i ciągów pieszych zgodnie z projektem,
- 6) wymiana balustrad na balustrady szklane VSG-ESG 8.8.4, zakres prac obrazuje załącznik nr 4,
- 7) wykonanie pochylni przed wjazdem na halę, załącznik nr 5,
- 8) wykonanie stanowisk dla komentatorów, załącznik nr 6,
- *wszystkie wymienione wyżej prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.*

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:
 - koszty prób, badań i odbiorów,
 - koszty wywozu gruzu i innych materiałów łącznie z ich utylizacją,
 - koszty zabezpieczenia prowadzonych robót budowlanych,
 - koszty zabezpieczenia budynku hali w trakcie prowadzenia robót budowlanych.- inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

2. Wykonawca winien zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe. Zaplecze i składowanie materiałów nie powinno utrudniać działalności Ośrodka.

3. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia majątku Zamawiającego znajdującego się na terenie placu budowy przed kradzieżą. Wszystkie zauważone przez Wykonawcę nieprawidłowości w tym zakresie powinny być natychmiast zgłaszane Zamawiającemu.

4. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje zajęty wokół obiektu i pod zaplecze budowy teren Ośrodka.
5. Wszelkie szczegóły dotyczące wykonywanej pracy Wykonawca winien uzgadniać z Zamawiającym, a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem.
6. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
7. Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
8. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiającego, za wyjątkiem tablicy informacyjnej budowy.
9. Termin realizacji zamówienia do dnia 18.12.2018r.
10. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawił i uzgodnił harmonogram rzeczowo – finansowy zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przedmiotowym zakresie.
11. Równolegle są prowadzone prace na terenie MOSiR, w związku z tym należy założyć, iż Wykonawca będzie mógł korzystać z wyjść wskazanych przez Administratora budynku.
12. Prace muszą być prowadzone, tylko tak, aby nie kolidowały z pozostałymi pracami inwestycyjnymi.
13. Nie dopuszcza się prac i składowania materiałów budowlanych na płycie boiska.
14. Zamawiający wymaga, aby niezwłocznie po zakończeniu robót Wykonawca umieścił tablicę informacyjną w widocznym miejscu zrealizowanej inwestycji w porozumieniu i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wymiary tablicy nie powinny być mniejsze niż 60cm (wysokość) x 80cm (szerokość). Tablicę należy wykonać z trwałych materiałów, np.: stali nierdzewnej, blachy lub pleksi. Napisy na tablicy należy wykonać w sposób czytelny i trwały, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę** osoby wykonujące wskazane niżej **czynności**:
roboty ogólnobudowlane, murarza.

Załączniki:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Projekt wykonawczy | - załącznik nr 1. |
| 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | - załącznik nr 2. |
| 3. Zakres prac - schody | - załącznik nr 3. |
| 4. Zakres prac - balustrady | - załącznik nr 4. |
| 5. Projekt z opisem - pochylnia | - załącznik nr 5. |
| 6. Stanowisko komentatorskie – projekt | - załącznik nr 6. |

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Podinspektor

Naczelnik Wydziału

Tomasz Byszczuński

mgr Bogusław

Zgierz, 05.11.2018 r.

(podpis, pieczęćka)

(podpis, pieczęćka)

Drugi Z-cz Naczelnika Wydziału

Alm
Ewa Szwajnar