

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.
UL. A. STRUGA 45
95-100 ZGIERZ
TEL. 042 715-12-95, FAX 715-27-61

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS:
0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 53 653 750,00zł

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Odpowiedź na pytania do SIWZ na:

„Remont kanału sanitarnego metodą bezodkrywkową
przy zastosowaniu rękawa elastycznego w ul. Parzęczewskiej w Zgierzu”

W związku ze skierowanym do nas zapytaniem następującej treści:

1. Prosimy o potwierdzenie, czy prawidłowe jest rozumienie Wykonawcy, że w przypadku gdy rzeczywista średnica kanału określona po pomiarach będzie większa od średnicy kanału określonej w dokumentacji przetargowej Zmawiający rozliczy renowację kanału zgodnie z cenami jednostkowymi odpowiednimi dla rzeczywistej średnicy kanału?
2. Prosimy o potwierdzenie, czy prawidłowe jest rozumienie Wykonawcy, że w przypadku zakresu przewidzianego do renowacji bezwykopowej przy pomocy rękawa w przypadku gdy stan kanału uniemożliwi wykonanie prac w sposób pełni bezwykopowy i konieczne będzie wykonanie miejscowych wykopów w celu usunięcia takich stanów na kanale, Zmawiający rozliczy takie prace jako roboty dodatkowe i udzieli na nie zamówienia uzupełniającego?
3. Prosimy o potwierdzenie, czy prawidłowe jest rozumienie Wykonawcy, że minimalna sztywność obwodowa wykładziny wynosząca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 4kN/m^2 ma być zgodna z obowiązującymi polskimi normami tzn. definiowana jest wzorem


$$S = \frac{E}{[12x(d/t)^3]}$$

gdzie:

E – krótkoterminowy moduł sprężystości [MPa] wg. PN-EN ISO 178

t – grubość ścianki rękawa [m]

d – średnica zewnętrzna rękawa [m]



4. Czy Zamawiający przyjmuje osady wydobyte podczas czyszczenia kanałów? Jeżeli tak, to jaki jest koszt odbioru jednostki osadu?
5. W związku z koniecznością wykonania przepompowania prosimy o podanie maksymalnego natężenia przepływu ścieków na odcinku poddanym renowacji.
6. W związku z koniecznością wycięcia otworów dla udrożnienia istniejących przyłączy kanalizacyjnych włączonych poprzez trójnik lub wpusty boczne prosimy o podanie ilości koniecznych do wykonania otworów.

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. uprzejmie informuje:

Ad. 1

Podana w dokumentacji przetargowej średnica kanału jest zgodna z średnicą rzeczywistą.

Ad. 2

Na podstawie przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanału nie ma potrzeby prowadzenia prac odkrywkowych, kanał jest drożny.

Ad. 3

Obliczenie minimalnej sztywności obwodowej wykładziny jest zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami tzn. definiowane jest wzorem:

$$S = \frac{E}{[12x(d/t)^3]}$$

Ad. 4

Wydobyte osady podczas czyszczenia kanału można będzie składać we wskazanym przez Zamawiającego miejscu bezpłatnie.

Ad. 5.

Maksymalne natężenie przepływu ścieków na podanym odcinku wynosi 50 l/s.

Ad. 6.

Zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego wcześniejszym wyjaśnieniem z dnia 21.12.2007r. projekt budowlany przewiduje jeden przykanalik w kanale.

Zgierz, dn. 03.01.2008 r.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Piotr Karasiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Marcin Szubielak

SPECJALISTA
ds. Prawnych

Przemysław Stanisławski

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji

mgr inż. Zbigniew Miśko