

<p>URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Inwestycji i Sportu 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 tel. 42 716 26 54</p> <p>(pieczęć wydziału zamawiającego)</p>	<p style="text-align: right;">Załącznik nr 26.1.a. do SIWZ</p> <p style="text-align: center;">OPIS</p> <p style="text-align: center;">PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p>
--	--

NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie-Chełmy – Budżet Obywatelski

2. KOD ZAMÓWIENIA ¹⁾ : GŁÓWNY PRZEDMIOT -	45200000-7
DODATKOWE PRZEDMIOTY -	45111200-0
	45112720-8
	71320000-7

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Heleny Wiewiórskiej 2a w Zgierzu, na działce nr 483/1 w obrębie 115. Działka stanowi własność Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) zaprojektowanie wraz z mapą do celów projektowych,
- 2) uzyskanie niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień,
- 3) rozbudowa istniejącego placu rekreacyjno-wypoczynkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie-Chełmy – Budżet Obywatelski”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i uzgodnień warunkujących wykonanie i użytkowanie obiektu . Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym (zał. nr 1) i programem funkcjonalno-użytkowym (zał. nr 2).

Obecnie plac rekreacyjno-wypoczynkowy wyposażony jest w:

- 1) plac zabaw dla dzieci (2 podwójne huśtawki oraz zjeżdżalnia z drabinką),
- 2) teren zielony, na którym znajdują się: boisko do gry w piłkę siatkową, do gry w badminton, stół do gry w ping-ponga i stół do gry w szachy),
- 3) boisko do gry w piłkę koszykową,
- 4) ogrodzenie o wysokości 2,56 m z siatki z bramą wjazdową, wzdłuż ulicy Lorentza ogrodzenie ma 4 m wysokości,

Na obszarze sportowo – rekreacyjnym przewiduje się:

- 1) siłownię zewnętrzną (biegacz, orbitrek, wioślarz, wahadło, rower, twister, stepper, drążki do podciągania podwójne – 2 szt.),
- 2) karuzelę krzyżową z powierzchnią bezpieczną - piasek ograniczoną obrzeżami,

- 3) 3 ławki z oparciem i 3 ławki bez oparcia,
- 4) 4 kosze na śmieci,
- 5) 2 stojaki na rowery 6 stanowiskowe,
- 6) opaskę asfaltową dookoła terenu zielonego wraz z obrzeżami,
- 7) wymianę ogrodzenia wraz z słupkami, podmurówką i bramą wjazdową na ogrodzenie panelowe,
- 8) asfaltową nawierzchnię boiska do gry w piłkę koszykową o powierzchni ok. 150 m² wraz z liniami rozgraniczającymi do gry w piłkę koszykową,
- 9) regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej.

Część projektowa obejmuje:

- 1) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania,
- 2) zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
- 3) przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

Część wykonawcza obejmuje:

- 1) niwelacje terenu w miejscach wbudowania urządzeń, w miejscu wbudowania karuzeli krzyżowej oraz pod boiskiem asfaltowym do gry w piłkę koszykową,
- 2) wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie pod boisko do gry w piłkę koszykową o powierzchni ok. 150 m² wraz z liniami rozgraniczającymi do gry w piłkę koszykową,
- 3) wykonanie opaski asfaltowej na podbudowie o długości ok. 200 m i o szerokości 2,5 m dookoła terenu zielonego wraz z obrzeżami,
- 4) dostawę i montaż 7 urządzeń siłowni zewnętrznej na pylonach pojedynczych oraz drążków do podciągania montowane na stałe z instrukcjami obsługi urządzeń,
- 5) dostawę i montaż karuzeli krzyżowej wraz z nawierzchnią bezpieczną (piasek) i obrzeżami od strony boiska do gry w piłkę koszykową,
- 6) dostawę i montaż 3 ławek z oparciem metalowo-drewnianych i 3 ławek bez oparcia metalowo-drewnianych,
- 7) dostawę i montaż 4 koszy na śmieci metalowych, zadaszonych,
- 8) dostawę i montaż 2 stojaków metalowych na rowery – 6 stanowiskowych,
- 9) przeniesienie i montaż na stałe stołu do ping-ponga w miejsce wskazane na szkicu sytuacyjnym,
- 10) demontaż istniejącego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej i budowa ogrodzenia z ogrodzenia panelowego o długości ok. 200 m na wysokość 2,56 m wraz z podbudową i wymianą słupków wokół placu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz bramy wjazdowej o wymiarach 2,50 m x 4 m, po demontażu istniejącej siatki należy zamontować panel i pozostawić siatkę wzdłuż ulicy Lorena na wysokość 2,57 - 4 m,
- 11) przesunięcie i montaż stołu do gry w szachy i słupków do montażu siatki do gry w badminton

w celu uzyskania odpowiedniej powierzchni na wybudowanie opaski asfaltowej,

12) montaż tablicy z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych – montażowych (tj. uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym zgłoszenie robót), 3 egz. pełnej dokumentacji w formie drukowanej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf.

Zagospodarowanie terenu przedstawia szkic sytuacyjny będący załącznikiem nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

2. Przygotowanie terenu pod budowę obiektów:

- a) demontaż ogrodzenia do wysokości 2,56 m wraz z bramą wjazdową,
- b) demontaż płyt chodnikowych w miejscu wbudowania karuzeli krzyżowej oraz w miejscu ułożenia nawierzchni asfaltowej pod boisko do gry w piłkę koszykową,
- c) przeniesienie i wbudowanie stołu do ping-ponga, stołu do gry w szachy oraz słupków do montażu siatki do gry w badmintona,
- d) niwelacja terenu pod wbudowane urządzenia siłowni zewnętrznej,
- e) niwelacja terenu pod budowaną opaskę asfaltową,

Elementy z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca.

3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska do gry w piłkę koszykową oraz opaski asfaltowej wokół terenu zielonego na podbudowie.

Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego:

- a) siłownia zewnętrzna (biegacz, orbitrek, wioślarz, wahadło, rower, twister, stepper zamontowane na pylonach pojedynczych), drążki podwójne do podciągania zamontowane na stałe wraz z regulaminem korzystania z urządzeń,
- b) regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego,
- c) karuzela krzyżowa,
- d) plac zabaw z huśtawkami i zjeżdżalnią,
- e) boiska do gry w piłkę siatkową, koszykową i w badmintona,
- f) stoły do ping-ponga i gry w szachy,
- g) opaska asfaltowa dookoła terenu zielonego,
- h) ławki z oparciami i bez oparcia,
- i) kosze na śmieci,
- j) stojaki na rowery 6 stanowiskowe,
- k) ogrodzenie z bramą wjazdową.

4. Nawierzchnia obszaru sportowo – rekreacyjnego

Na terenie robót zostanie odtworzona trawa, z wyjątkiem opisywanych wcześniej terenów pod boiskiem do gry w piłkę koszykową oraz na terenie wbudowania karuzeli krzyżowej. Przed zasianiem

trawy należy nawieźć ziemię z odpowiednimi nawozami.

5. Odtworzenie nawierzchni:

Wykonawca odtworzy i naprawi nawierzchnię wokół terenu budowy, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji uszkodzi elementy infrastruktury znajdujące się poza obszarem robót.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności ponosi Wykonawca. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco do uzgadniania z Zamawiającym przyjmowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót.

Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne uzgodnienia i decyzje konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności:

- 1) prace ziemne,
- 2) prace rozbiórkowe
- 3) roboty budowlane
- 4) prace w zakresie humusowania i obsiania trawą
- 5) roboty montażowe

Załącznik:

- 1) szkic sytuacyjny
- 2) program funkcjonalno-użytkowy

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie dotyczy dostaw.

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK
WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zgierz, 18.03.2010

Inspktor
Agnieszka Kowalewska
Agnieszka Kowalewska

(podpis, pieczętka)

Naczelnik Wydziału
mgr Bożena Fordecka
mgr Bożena Fordecka

(podpis, pieczętka)