

P A R A F I A
EWANGELICKO-AUGSBURSKA
w ZGIERZU
95-100 Zgierz, ul. Spacerowa 2
tel./fax (0-42) 716-59-94
Regon-470781915 NIP-732-10-59-207
(pieczęć zamawiającego)

Załącznik nr **26.1.a**
do SIWZ

O P I S

P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA

Prace budowlane na elewacji budynku dawnej Szkoły Parafialnej w Zgierzu przy ul. Długiej 33 - elewacja szczytowa od ul. Narutowicza.

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT – **45.45.30.00–7**
DODATKOWE PRZEDMIOTY – **45.44.30.00 – 4; 45.41.00.00 – 4;**
45.26.21.20 – 8; 45.26.21.10 - 5;
45.44.21.10 – 1;

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji szczytowej zabytkowego budynku Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej w Zgierzu przy ul. Długiej 33, zgodnie z projektem i decyzją Nr 418/2011 z dn.07.04.2011r. pozwolenia na budowę (zał.nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał.nr 2) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący zał. nr 3, należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

- 1) wykonanie tynku renowacyjnego elewacji szczytowej budynku parafialnego od strony ul. Narutowicza z uprzednim wykonaniem prac przygotowawczych – pow. 145,53 m²,
- 2) malowanie elewacji zgodnie z projektem – pow. 145,53 m²,
- 3) zabezpieczenie przed graffiti środkami AGS – pow. 40,50 m²,
- 4) demontaż i montaż instalacji odgromowej – 19,60 m.

4. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Budynek parafialny jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/162/58, usytuowanym bezpośrednio przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Narutowicza, wpisanych również do rejestru zabytków pod nr A/225, wobec powyższego roboty konserwatorskie należy prowadzić zgodnie z ustawą z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067, z późn. zm.)
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty:
 - a) wywozu gruzu, materiałów z rozbiórki łącznie z ich utylizacją,
 - b) zabezpieczenia placu budowy i zaplecza,
 - c) zabezpieczenie budynku przed zalaniem, włamaniem bądź innymi zniszczeniami w trakcie wykonywania prac.

3. Wykonawca winien wystąpić do Zarządcy ul. Narutowicza o zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym i zajęcie chodnika na czas ich realizacji.
4. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu przy zachowaniu przepisów bhp dla robót na wysokości.

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę** osoby wykonujące wskazane niżej **czynności**:

- tynkowanie,
- malowanie.

Załączniki:

1. Projekt i decyzja Nr 418/2011 z dn. 07.04.2011r.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Przedmiar robót.

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

SPORZĄDZIŁ:

Zgierz, 17 czerwca 2019r.

Adam Zamęjski
(podpis, pieczęć)