

Znak sprawy: 11.34-211/08 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż separatora i osadnika			
1	KNR 7-04 d.1 0501-04	Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do 19.0 t. Montaż sposobem mechanicznym SEPARATOR	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-04 d.1 0501-04	Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do 19.0 t. Montaż sposobem mechanicznym OSADNIK	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-051 d.1 0317-04	Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 800 mm łączonego na styk opaską betonową 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 2- d.1 01 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowładzowymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km 120	m ³ m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 2-11 d.1 0401-09	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m 80*0.2	m³ m³	-16.000	
				RAZEM	16.000

Jan