

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a.
do SIWZ

O P I S

P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

I. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Grotnicka.

II. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾:

Grupa, klasa, kategoria robót zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WRE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego.

GLÓWNY PRZEDMIOT - 45000000-7 Roboty budowlane

DODATKOWE PRZEDMIOTY - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Grotnickiej w Zgierzu o długości 918 m, pomiędzy ul. Supraską a ul. Obr. Warszawy wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu, zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonym opisem technicznym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót (załącznik nr 3), należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada wymagane prawem zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (załącznik nr 4).

Zamówienie przewidziane jest do realizacji w latach 2019 – 2020, z czego w roku bieżącym należy wykonać chodnik i zjazdy (po parzystej stronie ulicy), natomiast w roku 2020 należy wykonać podbudowę i nawierzchnię jezdni, poboczne, zjazdy (po nieparzystej stronie ulicy), wyniesione przejścia dla pieszych oraz oznakowanie, w tym ograniczenie prędkości zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

A. Roboty w pasie drogowym ul. Grotnickiej przewidziane do wykonania w roku 2019:

Chodnik:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm.

Krawężniki:

betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.

Obrzeża:

betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.

Zjazdy (po parzystej stronie ulicy):

- warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm.

B. Roboty w pasie drogowym ul. Grotnickiej przewidziane do wykonania w roku 2020:

Konstrukcja jezdni:

- podbudowa jezdni:
 - dolna warstwa – stabilizacja kruszywa naturalnego spoiwami hydraulicznymi o gr. 25 cm
 - górną warstwą – kruszywo łamane (0-31,5) o gr. 5 cm
- nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno – asfaltowych:
 - warstwa ścieralna o gr. 5 cm

Zjazdy (po nieparzystej stronie ulicy):

- warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm.

Pobocze:

- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 10 cm.

Wyniesione przejścia dla pieszych pełniące funkcję progów zwalniających:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, łącznej długości 5 m wraz z najazdami,

Zieleń:

Do obowiązków Wykonawcy należy ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzewów i podsycia w pasie drogowym w przypadku takiej konieczności, ze względu na bezpieczeństwo oraz system korzeniowy kolidujący z elementami drogi.

Odwodnienie:

Odwodnienie drogi rozwiązane poprzez poprzeczny spływ wód opadowych po powierzchni jezdni i chodników.

Oznakowanie:

- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
- wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

C. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektowych wskazujących na współfinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z wzorem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu – 2 szt.

IV. Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji w tym z drzewami, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych.
2. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Elementy drogi będące przedmiotem robót należy wysokościowo dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu i sposobu odwodnienia.
4. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
5. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związane z ograniczeniami w ruchu na czas robót, a także projekt stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny.
6. Roboty będą prowadzone zgodnie z uzyskanym zgłoszeniem prowadzenia robót budowlanych.
7. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
8. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.
9. Zamawiający wymaga odtworzenia zieleni i nawierzchni zniszczonych na skutek wykonywanych robót budowlanych, a niebędących w zakresie wykonywanych prac.
10. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uprządkuje teren budowy.
11. Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej pracy Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym.
12. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiającego.
13. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy dla przedmiotowego zadania.

V. Załączniki:

1. opis techniczny,
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3. przedmiar robót,
4. zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 10.04.2019r.

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę** osoby wykonujące wskazane niżej **czynności**: roboty drogowe, roboty brukarskie.

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie dotyczy dostaw.

Zgierz, 30.09.2019r.

SPORZĄDZIŁ:

Inspektor
Agnieszka Kowalewska
Agnieszka Kowalewska

(podpis, pieczęć)

**NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO:**

p.o. Naczelnika Wydziału
mgr Krzysztof Łobodzinski
mgr Krzysztof Łobodzinski

(podpis, pieczęć)

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału
mgr inż. Alina Zawadzka

Inspektor
Anna Baczyńska
Anna Baczyńska