

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 42 716 28 54  
(pieczęć wydziału zamawiającego)

## OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu.**

### 2. MIEJSCE REALIZACJI - Zgierz

3. KOD ZAMÓWIENIA <sup>1)</sup> :	GŁÓWNY PRZEDMIOT	45000000-7
	DODATKOWE PRZEDMIOTY -	45233252-0
	DODATKOWE PRZEDMIOTY -	45110000-1

### 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu oraz odtworzenie nawierzchni jezdni zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2), pozwoleniem na budowę oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót (załączniki nr 3 i nr 4) należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

**Inwestycja w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni ul. ks. Jerzego Kowalczyka realizowana i współfinansowana jest ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45.**

#### Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w szczególności obejmuje:

1. Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka na odcinku od istniejącej studni D1 do studni D4 wraz z 3 wpustami ulicznymi (deszczowymi). Całkowita długość kanału deszczowego wynosi ok. 152,5 m. Kanał należy wykonać z rur Ø 315x9.2 SDR 34 PCV.
2. Budowę 3 studni rewizyjnych o średnicy  $\phi$  1,0 m z prefabrykowanych kręgów betonowych lub alternatywnie z kręgów żelbetowych na podmurówce z cegły kanalizacyjnej. Włazy typu ciężkiego z pokrywą na zatrask klasy DN 400 kN.
3. Budowę 3 wpustów ulicznych z przykanalikami o łącznej długości ok. 10 m, z rur Ø 160 PVC SDR 34. Wpusty uliczne ściekowe klasy A15-D400 z pokrywą DW-O, pierścieniem odciążającym i szczelną studzienką ściekową o średnicy  $\phi$  425 mm. Wpusty typowe, żeliwne.

Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej, w szczególności obejmuje:

1. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:
  - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm,
  - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm,
  - warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm,
  - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm po zagęszczeniu.
2. Wykonanie nawierzchni ziemnej:
  - warstwa dolna z tłucznia kamiennego gr. 10 cm po uwałowaniu,
  - warstwa górna z tłucznia kamiennego gr. 10 cm po uwałowaniu.
3. Wykonanie nawierzchni z płyt YOMB:
  - warstwa odsączająca gr. 15 cm,
  - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm po zagęszczeniu,
  - nawierzchnia z płyt wielootworowych YOMB.
4. Wbudowanie krawężników pomiędzy nawierzchnią asfaltową a nawierzchnią z płyt YOMB:
  - krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej.
5. Odtworzenie oznakowania poziomego na nawierzchni asfaltowej.

**B/ Warunki realizacji zamówienia:**

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
  - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
  - koszty prób, badań, odbiorów.
  - usunięcie drzew i krzewów, o ile zajdzie taka potrzeba.
2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu na czas trwania robót, z wykonaniem oznakowania na koszt własny.
3. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie ulicy ks. Jerzego Kowalczyka. – drogi gminnej.
4. Roboty kanalizacyjne i drogowe należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z zamieszczeniem ogłoszeń na tablicach osiedlowych oraz słupach ogłoszeniowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

**UWAGA<sup>2)</sup>:**

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace budowlane, w tym czynności: brukarskie, asfaltowe, murarskie i kanalizacyjne.


- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

**Załączniki:**


1. Projekt budowlany – kanalizacja deszczowa wraz z wpustami deszczowymi - załącznik nr 1.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2.
3. Przedmiar robót – kanalizacja deszczowa – załącznik nr 3.
5. Przedmiar robót – otworenie nawierzchni ulicy ks. Jerzego Kowalczyka – załącznik nr 4.

Zgierz,  .....2019 r.

SPORZĄDZIŁ:

  
inspektor  
*Mariusz Bibel*  
.....  
(podpis, pieczętka)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMAWIAJĄCEGO:

  
Naczelnik Wydziału  
*mgr Krzysztof Łobodziński*  
.....  
(podpis, pieczętka)

Z-ca Naczelnika Wydziału

  
*mgr inż. Alina Zawadzka*

