

oraz gr. 4 cm - warstwa ściernalna,

- e) krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem o wym. 15x30 cm - obustronnie,
- f) odwodnienie powierzchniowe poprzez uzyskanie spadku w kierunku krawężników,
- g) wykonanie wyprofilowania poboczy gruntowych, uzupełnienia, wyrównania i zagęszczenia mechanicznego (wałowania) do poziomu krawężników na szerokości ok. 0,75 m, uzupełnienie winno zostać wykonane z wykorzystaniem materiału pozyskanego w trakcie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a w przypadku niewystarczającej ilości tego materiału uzupełnienie materiałem o właściwościach podobnych do materiału rodzimego,
- h) zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego do zastanego.

2. Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
 - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
 - koszty prób, badań, odbiorów,
 - usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych.
2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu na czas trwania robót, z wykonaniem oznakowania na koszt własny.
3. Roboty kanalizacyjne i drogowe należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z zamieszczeniem ogłoszeń na tablicach osiedlowych oraz słupach ogłoszeniowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: brukarskie, murarskie, instalacyjne.

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

Załączniki:

1. mapa.
2. przedmiar robót.
3. zgłoszenie wykonania robót budowlanych - bez uwag.
4. STWiORB.

SPORZĄDZIŁ:

inspektor

Mariusz Bibeł

(podpis, pieczęć)

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:

Naczelnik Wydziału

mgr Krzysztof Łobodziński
(podpis, pieczęć)

Zgierz, 13.04.....2020 r.

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Alina Zawadzka