

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a  
do SIWZ

## OPIS

# PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

**Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu.**

II. KOD ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.00.00.00-7  
DODATKOWE PRZEDMIOTY - 45.23.32.52-0

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>

#### A) Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie nawierzchni wraz z odwodnieniem fragmentu ul. Orzechowej wraz z przepustem pod ul. Łagiewnicką i przebudową fragmentu rowu w ul. Łagiewnickiej – w zakresie zgodnym z projektem budowlanym (zał. 1).

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (zał. nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. 2), pozwoleniem na budowę nr 1333/2020 z dnia 21.09.2020r. (zał. nr 3), oraz zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 4, należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Wykonanie jednostronnego, trapezowego rowu odwadniającego o umocnionych ścianach i dnie – długości ok. 226,62 m.
2. Wykonanie pod nawierzchnią zjazdów przepustów o średnicy 40 cm z rur PEHD bez ścianek czołowych – 7 szt. (łącznie długość ok. 38,5 m)
3. Wykonanie pod koroną ul. Łagiewnickiej dwóch przepustów o średnicy 40 cm z rur PEHD SN12 dwuwarstwowych z jedną ścianką czołową – długości L=12,5 m
4. Budowę ulicy Orzechowej od pikiety 0+0,00 do pikiety 2+26,62 przy następujących założeniach:
  - a) konstrukcja nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m:
    - warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm
    - warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4 cm
    - podbudowa z tłucznią gr. 25 cm
    - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
  - b) wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm
5. Wykonanie utwardzenia nawierzchni zjazdów do posesji w obrzeżach trawnikowych 100x25x8 cm – 11 szt.
  - a) konstrukcja nawierzchni zjazdu:
    - 8 cm kostka brukowa betonowa
    - 5 cm podsypka cementowo-piaskowa
    - 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
6. Wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm, nawierzchni zjazdów do posesji – 5 szt.
7. Przebudowę umocnionego rowu odwadniającego po zachodniej stronie ul. Łagiewnickiej na długości ok. 53,33 mb

8. Odtworzenie rozebranej nawierzchni ulicy Łagiewnickiej zgodnie z pismem Zarządu Powiatu Zgierskiego (zał. 5a i zał. 5b)

9. Wykonanie włączenia ul. Orzechowej w pas drogi powiatowej – ul. Łagiewnicka zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego (zał. 5c)

10. Wykonanie regulacji armatury podziemnej.

11. Wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem wykonawczym (zał. 6)

Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna istniejącego stanu ulic Orzechowej i Łagiewnickiej w Zgierzu.

B) Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:

- geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
- koszty prób, badań, odbiorów.

2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu na czas trwania robót, z wykonaniem oznakowania na koszt własny.

3. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie ulicy Łagiewnickiej. Ulica Łagiewnicka jest drogą powiatową.

4. Roboty należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami, z zamieszczeniem ogłoszeń na tablicach osiedlowych oraz słupach ogłoszeniowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

#### Załączniki:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Projekt budowlany   | - zał. nr 1  |
| 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych                         | - zał. nr 2  |
| 3. Pozwolenie nr 1333/2020 z dnia 21.09.2020r.   | - zał. nr 3  |
| 4. Przedmiar robót   | - zał. nr 4  |
| 5. Uzgodnienie Zarządu Powiatu Zgierskiego DR.7012.40.2020.MC z dn. 30.03.20r.           | - zał. nr 5a |
| 6. Uzgodnienie Zarządu Powiatu Zgierskiego DR.7012.40.2020.MC z dn. 05.06.20r.           | - zał. nr 5b |
| 7. Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Wydział Drogownictwa DR.7012.210.2018.SK | - zał. nr 5c |
| 8. Projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu   | - zał. nr 6  |


#### UWAGA<sup>2)</sup>:


Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie **umowy o pracę** osoby wykonujące wskazane niżej **czynności**: brukarskie, murarskie, roboty drogowe.

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

SPORZĄDZIŁ:

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMAWIAJĄCEGO:

Główny Specjalista  
  
mgr inż. Przemysław Jadczyk  
upr. bud. nr 7197/WŁ

Naczelnik Wydziału  
  
mgr Krzysztof Łobodziński

Zgierz, 23.09.20r.

(podpis, pieczęć)

(podpis, pieczęć)

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Alina Zawadzka